北京天坛医院消火栓门维修　工程

招标工程量清单

招　标　人：首都医科大学附属北京天坛医院

（单位盖章）

2025 年 4　月

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京天坛医院消火栓门维修　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911505001001	其他门拆除	1.消火栓隐形石材门拆除	m2	79.2				
2	911502003001	金属门框拆除	1.金属门框拆除	m2	79.2				
3	911301008001	门框四周抹灰	1.门框四周抹灰100mm宽	m	286				
4	910806002001	钢支撑、拉杆制作安装	1.60*40*3mm方钢制作门扇及门框骨架	t	3.46				
5	911303003001	墙、柱饰面新做	1.门扇内侧安装防火板12mm	m2	79.2				
6	911302003001	石材墙、柱面新做	1.门扇外侧干挂大理石20mm	m2	79.2				
7	911511005001	门(窗)加、换部件	1.安装消火栓隐形石材门重型铰链 承重130kg	件	110				
8	911801001001	渣土场外运输	1.渣土外运，运距综合考虑	m3	2.38				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									