

招标工程量清单

招 标 人：首都医科大学附属北京天坛医院

(单位盖章)

2025年4月

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1. 拆除部分							
1	91120300100 1	橡、塑楼地面 拆除	1. 名称：破坏性 拆除原地面 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 拆除厚度：拆 除原地面层至找 平层 4. 运输、运距： 建筑垃圾清运由 体检中心1层至院 方指定位置，集 中外运，运距20 km 5. 其它：	m2	22.27				
2	91050100100 1	现浇混凝土构 件拆除	1. 名称：破坏性 拆除原地面 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 拆除厚度：CT 设备基础区拆除 至结构楼板层600 厚	m3	2.45				
3	91130300100 1	墙、柱饰面拆 除	1. 名称：破坏性 拆除原有内墙 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 拆除厚度：100 mm	m2	20.3				
4	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 名称：破坏性 拆除原有顶棚饰 面 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 规格型号：8mm 硅酸钙板+6mm无 机预涂板 4. 部位：CT室+控 制室	m2	40.65				
5	91150200100 2	金属门拆除	1. 名称：破坏性 拆除原有内门 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 规格型号：100 0*2200 4. 其它：控制室+ CT室	m2	4.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911801001001	渣土场外运输	1. 名称：渣土外运 2. 运输、运距：建筑垃圾清运由体检中心1层至院方指定位置，集中外运，运距20km 3. 渣土人工装车（装袋）	m3	70				
		分部小计							
		2. 新建部分							
7	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 名称：硫酸钡铅防护地面 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：40mm 4. 做法： ①：4：1硫酸钡水泥找平层 ②：保护层厚度小于30mm，采用1：2水泥砂浆（掺107建筑胶水）抹平收光	m2	4.82				
8	910501002001	现浇混凝土基础	1. 名称：设备基础 2. 厚度：70mm 3. 规格型号：C30 4. 做法： ①：C30素混凝土 ②：高度同找平层 5. 其它：设备区域	m3	0.29				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	91120300400 1	塑料楼地面新做	1. 名称：同透PVC卷材地面 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：2.0厚，浅蓝色 4. 做法： ①：现状地面打磨，找平 ②：界面剂1道 ③：40MM厚4:1（硫酸钡：水泥）硫酸钡砂浆；3.0MM铅当量防护【部分地面，另计】 ④：2厚自流平 ⑤：2厚同透PVC地胶面层，板缝采用同材质焊线焊接 ⑥：卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光	m2	30.9				
10	91120500500 1	橡胶、塑料踢脚线新做	1. 名称：同透PVC地板踢脚线 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：2.0厚，浅蓝色，高度100mm 4. 做法： ①：现状墙面基层清理 ②：界面剂1道 ③：PVC地板专用粘合剂 ④：阴角处采用R30橡胶阴角条处理 ⑤：2厚同透PVC地胶踢脚线面层，板缝采用同材质焊线焊接 ⑥：踢脚线部位，均安装PVC地板专用成品铝合金收口条	m	19.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911202003001	块料楼地面新做	1. 名称：不锈钢门槛 2. 品牌：定制 3. 规格型号：1000*150 4. 做法： ①：硅酮结构胶粘结固定安装定制不锈钢门槛 5. 其它：	m2	0.15				
12	911306003001	龙骨式隔墙新做	1. 名称：铅板防护墙 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：现场制作安装 4. 做法： ①：60*50*2方钢主龙骨 @400*400 ②：单面钉9.5mm防火石膏板（控制室侧） ③：型钢隔墙内填充岩棉，岩棉容重100kg/m3 ④：单面钉3.0mm铅板（CT室侧） 5. 部位：CT室与控制室间铅板防护墙 5. 其它：高度暂按板底高度4.5米计取	m2	20.3				
13	911306003002	龙骨式隔墙新做	1. 名称：铅板防护墙 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：现场制作安装 4. 做法： ①：50*30*1.2方管龙骨 @400*400 ②：单面钉9.5mm防火石膏板+单面钉3.0mm铅板 5. 部位：CT室侧砌块墙墙面铅板防护墙	m2	6.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 名称：隔墙饰面 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：现场制作安装 4. 做法： ①：50*30*1.2方管龙骨 @400*400 ②：单面钉8mm硅酸钙板 ③：硅酸钙板清理基层，刷界面剂1道 ④：6mm无机预涂板，用胶粘剂粘贴 ⑤：无机预涂板板缝硅酮结构胶密封处理 5. 部位：CT室间隔墙侧墙饰面	m ²	15.88				
15	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 名称：隔墙饰面 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：现场制作安装 4. 做法： ①：9.5mm防火石膏板基层清理 ②：刮腻子2遍，打磨找平 ③：无机耐擦洗涂料（1底+2面） 5. 部位：控制室隔墙饰面	m ²	15.88				
16	911702002001	装饰线条安装	1. 名称：装饰线条 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：R300 4. 做法： ①：安装R300阴角 ②：侧面密封胶收口 5. 部位：新建墙饰面与顶棚、墙面阴角交接部位	m	12.61				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	91150200900 1	金属门安装	1. 名称：手动铅防护门 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：XM1022, 3.0mm铅当量 4. 做法： ①：门周边铅防护处理 ②：安装XM1022手动铅防护门 ③：门五金安装 ④：不锈钢门套包套 5. 部位：CT室	m2	2.2				
18	91150200900 2	金属门安装	1. 名称：医用手动平开钢质门 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：M1022 4. 做法： ①：安装M1022医用手动平开钢质门 ②：不锈钢门套包套 ③：门五金安装 5. 部位：控制室	m2	2.2				
19	91140200300 1	平面吊顶天棚 新做	1. 名称：吊顶天棚 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板 4. 做法： ①：吊顶龙骨为原吊顶龙骨（利旧） ②：原钢架龙骨加密，30*50*1.2方管钢骨架 @400*400 ③：墙面安装R300装饰线条 ④：8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板	m2	30.09				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	91140200300 2	平面吊顶天棚 新做	1. 名称：硅酸钙板吊顶天棚 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：600*600 4. 做法： ①：吊顶龙骨为原吊顶龙骨（利旧） ②：墙面安装吊顶装饰线条14.8米 ③：600*600*8mm硅酸钙板	m2	10.45				
21	91170200200 2	装饰线条安装	1. 名称：不锈钢电缆沟盖板 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：200宽	m	7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	BB001	电气工程拆除部分	1. 名称:电气工程拆除部分 2. 拆除类型:破坏性拆除 3. 主要拆除内容: 4. CT检查室的灯具拆除,保留电源底盒。 5. CT检查室的火灾探测器拆除。 6. CT检查室的墙面点位均拆除 7. CT检查室的摄像头拆除,尽量保留今后利旧,线缆不拆做好保护。 8. CT控制室的灯具拆除,保留电源底盒。 9. CT控制室的火灾探测器如需拆除,则保留底盒。 10. CT控制室北墙因需南移,墙面插座会被破坏,尽量保留电源线。如不慎破坏,则新增插座需从配电箱接引电源 11. 运输、运距:破坏性拆除的建筑垃圾清运由体检中心1层至院方指定位置,集中外运,运距20km 12. 其它:保留电源底盒	项	1				
2	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称: CT电源柜APT-CT 2. 品牌: 国产国标 3. 规格型号: Pn=150kW, 600(w)X1400(h)X300(d) 4. 安装方式: 落地安装 下设200mm基础; 5. 其它:	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	92020402000 2	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称：配电箱 改造 2. 品牌：元器件 ：施耐德 3. 规格型号：2 AZE-82-1F-1 4. 改造内容： ①：增加iC65N-C 16A/2P微型断路 器：4个； ②：增加+Vigi 3 0mA 0.1s漏电保 护器：4个；	台	1				
4	92020402000 3	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称：配电箱 改造 2. 品牌：元器件 ：施耐德 3. 规格型号：2AK -82-1F-1 4. 改造内容： ①：增加iC65N-C 20A/4P微型断路 器：1个； ②：增加+Vigi 3 0mA 0.1s漏电保 护器：1个；	台	1				
5	92021101500 1	荧光灯安装	1. 名称：600x600 LED平板灯 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号：600 *600, 48W 4. 安装方式：吸 顶/嵌入式安装 5. 接线盒：86镀 锌底盒	套	8				
6	92020402700 1	照明开关安装	1. 名称：双联单 控开关 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号：86 型，双联单控开 关 4. 安装方式：暗 装 5. 接线盒：86镀 锌底盒 6. 安装高度：距 地1.3米	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92020402700 2	照明开关安装	1. 名称：三联单控开关 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：86型，三联单控开关 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：距地1.3米	个	1				
8	92020402900 1	插座安装	1. 名称：五孔插座 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：86型，220V10A 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：距地0.3米	个	13				
9	92020402900 2	插座安装	1. 名称：电动门预留电源插座 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：86型，220V10A 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：吊顶内安装	个	1				
10	92020403100 1	小电器安装	1. 名称：急停按钮/运行按钮 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：86型，220V10A 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：距地1.3米	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
11	92020403100 2	小电器安装	1. 名称：电源总开关 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：带指示灯 4. 安装方式：墙壁暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒	个	1					
12	92021101800 1	医疗专用灯安装	1. 名称：射线警示灯 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：220V，门头吊装 4. 安装方式：吊装，与CT室门联动 5. 接线盒：86镀锌底盒	套	2					
13	92020402700 3	照明开关安装	1. 名称：电动门开关 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：86型，220V10A 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：距地1.3米	个	2					
14	92020403100 3	小电器安装	1. 名称：空调控制面板 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：与空调配套 4. 安装方式：暗装 5. 接线盒：86镀锌底盒 6. 安装高度：距地1.3米	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	92020701100 1	等电位接线箱 安装	1. 名称：等电位 端子箱保护性拆 除及安装 2. 品牌：主材利 旧安装 3. 规格型号：利 旧 4. 安装方式：暗 装 5. 安装高度：距 地0.3米	台	2				
16	92020701100 2	等电位接线箱 安装	1. 名称：医疗专 用接地端子箱 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： 4. 安装方式：暗 装 5. 安装高度：距 地0.3米	台	1				
17	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 名称：电力电 缆 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： WDZA-YJY (4x120+ 1x70) 4. 安装方式：桥 架内敷设 5. 材质、芯数： 铜芯、五芯	m	328				
18	92020600200 2	电力电缆敷设	1. 名称：电力电 缆 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： WDZA-YJY (5x70) 4. 安装方式：桥 架内敷设 5. 材质、芯数： 铜芯、五芯	m	12.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称：电力电缆终端头 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：WDZA-YJY(4x120+1x70) 4. 终端头形式：热缩式 5. 材质、芯数：铜芯、五芯	个	4				
20	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称：电力电缆终端头 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：WDZA-YJY(5x70) 4. 终端头形式：热缩式 5. 材质、芯数：铜芯、五芯	个	2				
21	920210003001	电气配管	1. 名称：JDG线管 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：JDG25 4. 敷设方式：吊顶内或者隔墙明敷设	m	130.7				
22	920210003002	电气配管	1. 名称：JDG线管 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：JDG32 4. 敷设方式：吊顶内或者隔墙明敷设	m	5.7				
23	920210005001	金属软管敷设	1. 名称：金属软管 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：DN20 4. 敷设方式：吊顶内明敷设	根	11.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	92021001400 1	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号：镀 锌86型 4. 敷设方式：吊 顶内或者隔墙明 装	个	50				
25	92021001000 1	电气配线	1. 名称：电线电 缆 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： WDZA-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设方式：穿 管敷设 5. 材质：铜芯 6. 部位：照明、 插座及其他未注 支路	m	269.1				
26	92021001000 2	电气配线	1. 名称：电线电 缆 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： WDZA-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设方式：桥 架敷设 5. 材质：铜芯 6. 部位：照明、 插座及其他未注 支路	m	438.6				
27	92021001000 3	电气配线	1. 名称：电线电 缆 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号： WDZA-BYJ-4mm ² 4. 敷设方式：穿 管敷设 5. 材质：铜芯 6. 部位：空调支 路	m	22.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	92021001000 4	电气配线	1. 名称：电线电缆 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：WDZA-BYJ-4mm2 4. 敷设方式：桥架敷设 5. 材质：铜芯 6. 部位：空调支路	m	108.4				
29	92021001000 5	电气配线	1. 名称：电线电缆 2. 品牌：国产国标 3. 规格型号：RVVP8*1.0 4. 敷设方式：穿管敷设 5. 材质：铜芯 6. 部位：空调支路	m	18.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1. 拆除部分							
1	92070300800 1	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1. 名称：送、回 风口拆除及恢复 安装 2. 拆除类型：保 护性拆除 3. 规格型号：600 *600 4. 拆除部位：CT 室+控制室	个	6				
2	92070300800 2	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1. 名称：排风口 拆除及恢复安装 2. 拆除类型：保 护性拆除 3. 规格型号：400 *400 4. 拆除部位：CT 室+控制室	个	2				
3	92070300300 1	调节阀拆除	1. 名称：电动风 量调节阀拆除 2. 拆除类型：破 坏性拆除 3. 规格型号：300 *120 4. 拆除部位：CT 室排风	个	2				
		分部小计							
		2. 新建部分							
4	92070100400 1	通风机(箱)安 装	1. 名称：轴流式 风机EF-01 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号：风 量700m ³ /h，压头 300Pa，电机功率 ：0.25KW 4. 支架、减震形 式：镀锌型钢支 架，弹簧式减震 器 5. 其它：	台	1				
5	92070300400 1	调节阀安装	1. 名称：70℃防 火阀 2. 品牌：国产国 标 3. 规格型号：300 *120	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	BB002	镀锌风管、风管保温棉破损修复	1. 名称:镀锌风管、风管保温棉破损修复	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									